

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ООО "Крассети" М.А. Травкин

" 04 " август 2019 г.

Ремонт кабельной линии 10кВ Ф 71-30 до ТП 5028 (нитка "А") (3х150)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-19/КС
(локальная смета)

на Ремонт кабельной линии 10кВ Ф 71-30 до ТП 5028 (нитка "А") (3х150)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 140,592 тыс. руб.
строительных работ _____ 15,653 тыс. руб.
монтажных работ _____ 43,186 тыс. руб.
прочих _____ 58,321 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 31,867 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 495,71 чел.час



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Крассети"

" 04 " август 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт кабельной линии 10кВ от Ф 71-30 до ТП 5028 (нитка "А") (3х150)																
1	ТЕРп01-11-001-02	Поиск и определение места повреждения кабеля, м: длина кабеля до 1000 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗЛ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	1 кабель	1	3202,42	3202,42				3202,42	3202,42			40	40	
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗЛ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	7520,13	7520,13				3760,07	3760,07			154	77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ВУЕР_КП-010103н	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 240 мм : первые 5 м вставки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗГМ=6,45; МАТ=2,55	5 м вставки	2	14266,31	4492,11	8464,8			28532,62	8984,22	16929,6		55,37	110,74		
4	Прайс	Кабель АВВГ-10 3х150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗГМ=6,45; МАТ=2,55	м	5	901,33	374,91	23,08	0,45		4506,65	1874,55	115,4	2,25	5,62	28,1		
5	Прайс	Муфта соединительная ЗСТ-п-10 150-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗГМ=6,45; МАТ=2,55	шт	2	9771,45	5375,55	2,55	2,32		19542,9	10751,1	5,1	4,64	89,1	178,2		
6	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗГМ=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	4152,79	4152,79				2076,4	2076,4			88,5	44,25		
7	ТЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗГМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2 тротуара	0,05	40134,7	2167,52	1707,28	40,05		2006,74	108,38	85,36	2	42,4	2,12		
8	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗГМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2	0,05	2143,28	317,3	1142,94	224,78		107,16	15,87	57,15	11,24	5,99	0,3		
9	Прайс	Семена газонных трав/Китняк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗГМ=6,45; МАТ=2,55	кг	0,25	358,33					89,58							
10	ТЕР01-12-027-01	Испытания кабеля силового длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗГМ=6,45; МАТ=2,55	1 испытание	1	429,35	429,35				429,35	429,35			6	6		
11	ТЕР01-12-020-01	Испытания шин напряжением, кВ, до: 11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗГМ=6,45; МАТ=2,55	1 испытание	1	644,03	644,03				644,03	644,03			9	9		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										64897,92	31846,39	17192,61	20,13			495,71	
Накладные расходы										34194,25							
Сметная прибыль										18067,67							
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										15652,72						123,67	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Монтажные работы									43186,04					206,3	
	Итого Прочие затраты									58321,08					165,74	
	Итого									117159,84					495,71	
	В том числе:															
	Материалы									15858,92						
	Машины и механизмы									17192,61						
	ФОТ									31866,52						
	Накладные расходы									34194,25						
	Сметная прибыль									18067,67						
	НДС 20% от 117159,84									23431,97						
	ВСЕГО по смете									140591,81					495,71	