

Главный инженер ООО "Крассети" М.А. Травкин

"17" "август" 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО  
"Крассети" А. Васильев



Выполнение работ по ремонту КЛ 10кВ в пос. Горный и от ТП 740 (повреждение №2)  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10-18/КС**  
(локальная смета)

на Выполнение работ по ремонту КЛ 10кВ в пос. Горный и от ТП 740 (повреждение №2)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: \_\_\_\_\_  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 279,523 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 70,371 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 86,372 тыс. руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 76,193 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 63,274 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1033,06 чел. час

№	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.										Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					В том числе			Оборудование	Всего	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего			
1	2	3	4	5	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш			З/л/Мех	10	Всего			Осн.З/л	Эк.Маш	З/л/Мех

**Раздел 1. Ремонт кабельной линии 10кВ в пос. Горный**

1	ТЕРп01-11	Поиск и определение места повреждения	1 кабель	1	3202,42	3202,42					3202,42	3202,42				40	40		
	001-02	кабеля, м. Длина кабеля до 1000 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗЛ=5,45; ЭМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55																	
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗЛ=5,45; ЭМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	100 м <sup>3</sup> грунта	0,5	7520,13	7520,13					3760,07	3760,07				154	77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ВУЕР_КЛ-010103н	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 240 мм : первые 5 м вставки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	5 м вставки	2	14266,31	4492,11	8464,8			28532,62	8984,22	16929,6		55,37	110,74	
4	Прайс	Кабель АВВГ 10 Эк240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	М	5	901,33	374,91	23,08	0,45		4506,65	1874,55	115,4	2,25	5,62	28,1	
5	Прайс	Муфта соединительная ЗСТп-10 150-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	шт	2	9771,45	5375,55	2,55	2,32		19542,9	10751,1	5,1	4,64	89,1	178,2	
6	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	4152,79	4152,79				2076,4	2076,4			88,5	44,25	
7	ТЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2 тротуара	0,05	40134,7	2167,52	1707,28	40,05		2006,74	108,38	85,36	2	42,4	2,12	
8	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2	0,05	2143,28	317,3	1142,94	224,78		107,16	15,87	57,15	11,24	5,99	0,3	
9	Прайс	Семена газонных трав/Житняк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	кг	0,25	358,33					89,58						
10	ТЕР01-12-027-01	Испытания кабеля силового длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	1 испытание	1	429,35	429,35				429,35	429,35				6	6
11	ТЕР01-12-020-01	Испытания шин напряжением, кВ, до: 11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	1 испытание	1	644,03	644,03				644,03	644,03			9	9	
12	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,2	7520,13	7520,13				1504,03	1504,03			154	30,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0.1	27620.88	9358.14	18262.74	3296.01		2762.09	935.81	1826.28	329.6	179.8	17.98	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5.45; ЗМ=2.55; ЗЛМ=6.45; МАТ=2.55														
14	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.1	3849.93	3849.93				384.99	384.99			76.7	7.67	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5.45; ЗМ=2.55; ЗЛМ=6.45; МАТ=2.55														

## Раздел 2. Ремонт кабельной линии 10кВ от ТП 740 (повреждение №2)

15	ТЕРп01-11-001-02	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожитом: длина кабеля до 1000 м	1 кабель	0.5	3202.42	3202.42				1601.21	1601.21			40	20	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5.45; ЗМ=2.55; ЗЛМ=6.45; МАТ=2.55														
16	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.5	7520.13	7520.13				3760.07	3760.07			154	77	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5.45; ЗМ=2.55; ЗЛМ=6.45; МАТ=2.55														
17	ВУЕР-КП-010103н	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте	5 м вставки	0.5	14266.31	4492.11	8464.8			7133.16	2246.06	4232.4		40.29	20.15	
		Сечение жил кабеля более 120 мм : первые 5 м вставки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5.45; ЗМ=2.55; ЗЛМ=6.45; МАТ=2.55														
20	ТЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2 тротуара	0.5	40134.7	2167.52	1707.28	40.05		20067.35	1083.76	853.64	20.03	42.4	21.2	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5.45; ЗМ=2.55; ЗЛМ=6.45; МАТ=2.55														
18	Прайс	Муфта соединительная ЗСТп-10 150-240	шт	2	9771.45	5375.55	2.55	2.32		19542.9	10751.1	5.1	4.64	89.1	178.2	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5.45; ЗМ=2.55; ЗЛМ=6.45; МАТ=2.55														
24	Прайс	Кабель АВВГ 10 3х240	м	5	901.33	374.91	23.08	0.45		4506.65	1874.55	115.4	2.25	5.62	28.1	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5.45; ЗМ=2.55; ЗЛМ=6.45; МАТ=2.55														
19	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	100 м3 грунта	0.5	4152.79	4152.79				2076.4	2076.4			88.5	44.25	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5.45; ЗМ=2.55; ЗЛМ=6.45; МАТ=2.55														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
21	ТЕРп01-12-027-01	Испытания кабеля силового длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЭЛМ=6,45; МАТ=2,55	Испытание	1	429,35	429,35				429,35	429,35				6	6	
26	ТЕРп01-12-020-01	Испытания шин напряжением, кВ, до: 11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЭЛМ=6,45; МАТ=2,55	Испытание	1	644,03	644,03				644,03	644,03				9	9	
22	ТЕРп01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЭЛМ=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	7520,13	7520,13				3760,07	3760,07			154	77		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										133070,22	62897,82	24225,43	376,65		1033,06		
Накладные расходы										63557,62							
Сметная прибыль										56308,04							
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										70370,86					399,57		
Итого Монтажные работы										86372,08					412,6		
Итого Прочие затраты										76192,94					220,89		
Итого										232935,88					1033,06		
В том числе:																	
Материалы										45946,97							
Машины и механизмы										24225,43							
ФОТ										63274,47							
Накладные расходы										63557,62							
Сметная прибыль										36308,04							
НДС 20% от 232935,88										46587,16							
ВСЕГО по смете										279523,06					1033,06		