

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ООО "Крассети" М.А. Травкин

" 17 " 2019 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 22-19КС**  
(локальная смета)

на Смета Ремонт кабельных линии 10кВ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: \_\_\_\_\_ 744,433 тыс. руб.  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 78,264 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 250,492 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 291,605 тыс. руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 159,333 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2478,55 чел. час  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО  
"Крассети" А. Басильев



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе							
Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех	Осн. З/л	Эк. Маш		З/лМех	Осн. З/л	Эк. Маш			З/лМех							
<b>Раздел 1. Ремонт кабельной линии 10кВ от ПС №71 "Весна", ячейка №30, ТП 5028, нитка А</b>																		
1	ТЕРп01-11-001-02	Поиск и определение места повреждения кабеля, м. Длина кабеля до 1000 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗЛ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	1 кабель	1	3202,42	3202,42					3202,42	3202,42				40	40	
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗЛ=5,45; ЗМ=2,55; ЗЛМ=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	7520,13	7520,13					3760,07	3760,07				154	77	

Гранд-Смета (вер. 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ВУЕР_КЛ-010103Н	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 240 мм : первые 5 м вставки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	5 м вставки	2	14266,31	4492,11	8464,8			28532,62	8984,22	16929,6		55,37	110,74	
4	Прайс	Кабель ААБЛ ЭК150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	М	5	1736,48	374,91	23,08	0,45		8677,4	1874,55	115,4	2,25	5,62	28,1	
5	Прайс	Муфта соединительная ЗСТп-10 150-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	шт	2	9771,45	5375,55	2,55	2,32		19642,9	10751,1	5,1	4,64	89,1	178,2	
6	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	4152,79	4152,79				2076,4	2076,4			88,5	44,25	
7	ТЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2 тротуара	0,05	40134,7	2167,52	1707,28	40,05		2006,74	108,38	85,36	2	42,4	2,12	
8	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2	0,05	2143,28	317,3	1142,94	224,78		107,16	15,87	57,15	11,24	5,99	0,3	
9	Прайс	Семена газонных трав/Китняк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	кг	0,25	368,33					89,58						
10	ТЕРп01-12-027-01	Испытания кабеля силового длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	1 испытание	1	429,35	429,35				429,35	429,35			6	6	
11	ТЕРп01-12-020-01	Испытания шин напряжением, кВ, до: 11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	1 испытание	1	644,03	644,03				644,03	644,03			9	9	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										69068,67	31846,39	17192,61	20,13			495,71
Накладные расходы										34194,25						
Сметная прибыль										18067,67						
Итого по разделу 1 Ремонт кабельной линии 10кВ от ПС №71 "Весна", ячейка №30, ТП 6028, нитка А										121330,59						495,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 2. Ремонт кабельной линии 10кВ от ПС №71 "Весна", ячейка №30, ТП 5028, нитка Б</b>																
12	ТЕР01-11-001-02	Поиск и определение места повреждения кабеля, м. Длина кабеля до 1000 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЭГМ=6,45; МАТ=2,55	1 кабель	1	3202,42	3202,42				3202,42	3202,42			40	40	
13	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЭГМ=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	7520,13	7520,13				3760,07	3760,07			154	77	
14	ВУЕР_КЛ-010103н	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 240 мм : первые 5 м вставки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЭГМ=6,45; МАТ=2,55	5 м вставки	2	14266,31	4492,11	8464,8			28532,62	8984,22	16929,6		55,37	110,74	
15	Прайс	Кабель ААБЛ 3х150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЭГМ=6,45; МАТ=2,55	м	5	1735,48	374,91	23,08	0,45		8677,4	1874,55	115,4	2,25	5,62	28,1	
16	Прайс	Муфта соединительная ЗСТП-10 150-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЭГМ=6,45; МАТ=2,55	шт	2	9771,45	5375,55	2,55	2,32		19542,9	10751,1	5,1	4,64	89,1	178,2	
17	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЭГМ=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	4152,79	4152,79				2076,4	2076,4			88,5	44,25	
18	ТЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЭГМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2 тротуара	0,05	40134,7	2167,52	1707,28	40,05		2006,74	108,38	85,36	2	42,4	2,12	
19	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЭГМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2	0,05	2143,28	317,3	1142,94	224,78		107,16	15,87	57,15	11,24	5,99	0,3	
20	Прайс	Семена газонных трав/Житняк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЭГМ=6,45; МАТ=2,55	кг	0,25	358,33					89,58						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕРп01-12 027-01	Испытания кабеля силового длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗЛП=6,45; МАТ=2,55	1 Испытани е	1	429,35	429,35				429,35	429,35			6	6	
22	ТЕРп01-12 020-01	Испытания шин напряжением, кВ, до: 11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗЛП=6,45; МАТ=2,55	1 Испытани е	1	644,03	644,03				644,03	644,03			9	9	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Ремонт кабельной линии 10кВ от ПС №71 "Весна", ячейка №30, ТП 5028, нитка Б																
Раздел 3. Ремонт кабельной линии 10кВ от ТП 6182 ТП 6133, ввод 1																

23	ТЕРп01-11 001-02	Поиск и определение места повреждения кабеля, м: длина кабеля до 1000 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗЛП=6,45; МАТ=2,55	1 кабель	1	3202,42	3202,42				3202,42	3202,42			40	40	
24	ТЕРп01-02 057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗЛП=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	7520,13	7520,13				3760,07	3760,07			154	77	
25	ВУЕР_КП- 010103Н	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 240 мм : первые 5 м вставки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗЛП=6,45; МАТ=2,55	5 м вставки	2	14256,31	4492,11			8464,8	28532,62	8984,22			16929,6	55,37	110,74
26	Прайс	Кабель ДАБЛ 3х240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗЛП=6,45; МАТ=2,55	м	5	2106,3	374,91			23,08	10531,5	1874,55			115,4	2,25	5,62
27	Прайс	Муфта соединительная ЗСТГ-10 150-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗЛП=6,45; МАТ=2,55	шт	2	9771,45	5375,55			2,55	19542,9	10751,1			5,1	4,64	89,1
28	ТЕРп01-02- 061-01	Засыпка вручную траншей, пауза котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗЛП=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	4152,79	4152,79				2076,4	2076,4			88,5	44,25	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
29	ТЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2 тротуара	0,05	40134,7	2167,52	1707,28	40,05		2006,74	108,38	85,36	2	42,4	2,12		
30	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2	0,05	2143,28	317,3	1142,94	224,78		107,16	15,87	57,15	11,24	5,99	0,3		
31	Прайс	Семена газонных трав/Житняка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	кг	0,25	358,33					89,58							
32	ТЕРп01-12-027-01	Испытания кабеля силового длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	1 испытание	1	429,35	429,35				429,35	429,35			6	6		
33	ТЕРп01-12-020-01	Испытания шин напряжением, кВ, до: 11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	1 испытание	1	644,03	644,03				644,03	644,03			9	9		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
										70922,77	31946,39	17192,61	20,13		495,71		
										34194,25							
										18067,67							
										123184,69					495,71		

Раздел 4. Ремонт кабельной линии 10кВ от ТП 6182 ТП 6133, ввод 2

34	ТЕРп01-11-001-02	Поиск и определение места повреждения кабеля, м: длина кабеля до 1000 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	1 кабель	1	3202,42	3202,42				3202,42	3202,42			40	40	
35	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	7520,13	7520,13				3760,07	3760,07			154	77	
36	ВУЕР_КП-010103н	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 10 кВ в немерзлом грунте Сечением жил кабеля более 240 мм : первые 5 м вставки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	5 м вставки	2	14286,31	4492,11	8464,8			28532,62	8984,22	16929,6		55,37	110,74	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	Прайс	Кабель ААБЛ Эх240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	М	5	2106,3	374,91	23,08	0,45		10531,5	1874,55	115,4	2,25	5,62	28,1	
38	Прайс	Муфта соединительная ЗСТГ-10 150-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	шт	2	9771,45	5375,55	2,55	2,32		19542,9	10751,1	5,1	4,64	89,1	178,2	
39	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	4152,79	4152,79				2076,4	2076,4			88,5	44,25	
40	ТЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2 тротуара	0,05	40134,7	2167,52	1707,28	40,05		2006,74	108,38	85,36		2	42,4	2,12
41	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2	0,05	2143,28	317,3	1142,94	224,78		107,16	15,87	57,15	11,24	5,99	0,3	
42	Прайс	Семена газонных трав/Житняк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	кг	0,25	358,33					89,58						
43	ТЕРп01-12-027-01	Испытания кабеля силового длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	1 испытани е	1	429,35	429,35				429,35	429,35			6	6	
44	ТЕРп01-12-020-01	Испытания шин напряжением, кВ, до: 11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	1 испытани е	1	644,03	644,03				644,03	644,03			9	9	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Накладные расходы										70922,77	31846,39	17192,61	20,13			495,71
Сметная прибыль										34194,25						
										18067,67						
										123184,69						495,71

Раздел 5. Ремонт кабельной линии 10кВ от ТП 8 ячейка 207-РТП Сибиряк 1

Итого по разделу 4 Ремонт кабельной линии 10кВ от ТП 6182 ТП 6133, ввод 2

45	ТЕР01-11-001-02	Поиск и определение места повреждения кабеля, м: длина кабеля до 1000 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЗМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	1 кабель	1	3202,42	3202,42				3202,42	3202,42			40	40	
----	-----------------	--	----------	---	---------	---------	--	--	--	---------	---------	--	--	----	----	--

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	7520,13	7520,13				3760,07	3760,07			154	77	
47	ВУЕР_КП-010103н	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 240 мм : первые 5 м вставки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	5 м вставки	2	14266,31	4492,11	8464,8			28532,62	8984,22	16929,6		55,37	110,74	
48	Прайс	Кабель АЛПГу 1х630 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	м	5	3735,47	374,91	23,08	0,45		18677,35	1874,55	115,4	2,25	5,62	28,1	
49	Прайс	Муфта соединительная ЗСТг-10 150-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	шт	2	9771,45	5375,55	2,55	2,32		19542,9	10751,1	5,1	4,64	89,1	178,2	
50	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	100 м3 грунта	0,5	4152,79	4152,79				2076,4	2076,4			88,5	44,25	
51	ТЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2 тротуара	0,05	40134,7	2167,52	1707,28	40,05		2006,74	108,38	85,36	2	42,4	2,12	
52	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавриганских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	100 м2	0,05	2143,28	317,3	1142,94	224,78		107,16	15,87	57,15	11,24	5,99	0,3	
53	Прайс	Семена газонных трав/Житняк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	кг	0,25	356,33					89,58						
54	ТЕРп01-12-027-01	Испытания кабеля силового длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	1 испытание	1	429,35	429,35				429,35	429,35			6	6	
55	ТЕРп01-12-020-01	Испытания шин напряжением, кВ, до: 11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗГ=5,45; ЭМ=2,55; ЗПМ=6,45; МАТ=2,55	1 испытание	1	644,03	644,03				644,03	644,03			9	9	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										79068,62	31846,39	17192,61	20,13			495,71

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Накладные расходы											34194,25									
Сметная прибыль											18067,67									
<b>Итого по разделу 5 Ремонт кабельной линии 10кВ от ТП 8 ячейка 207-РТП Сибиряк 1</b>											<b>131330,54</b>							<b>495,71</b>		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах											359051,5	159232	85963,05	100,65				2478,55		
Накладные расходы											170971,22									
Сметная прибыль											90338,39									
<b>ВСЕГО по смете</b>											<b>744433,33</b>							<b>2478,55</b>		